令和２年度　北杜市優良建設工事

◆須玉町仁田平地区調整池設置工事

◆株式会社里吉工業所

【工事概要】コンクリート舗装 A=153m2　　土砂掘削 V=1192m3

堤体盛土 V=1046m3　　ジオテキスタイル敷設 A=1603m2

硬質塩化ビニル管布設工 VU400 L=17.7m　　硬質塩化ビニル管布設工 VU150 L=18.1m

高密度ポリエチレン管布設工φ300 L=85.6m

◆台風 24 号に伴う高根町上黒澤地内橋梁災害復旧工事（508）

◆株式会社浅川運輸土建

【工事概要】プレテンション方式 PC 単純床版橋 L=14m　W=2.5m

主桁工 L=14.5m　2 本　　A s 舗装工(t=6cm) A=34.5m2

逆式橋台 N=2 基　　ブロック積擁壁 L=66.63m　SL=4.81m　A=321m2

令和２年度　北杜市優良建設工事

◆台風 24 号に伴う長坂町大八田地内農道災害復旧工事（521）（明許）

◆特殊興業株式会社

【工事概要】盛土工 V=149ｍ3　　法面整形工 A=57ｍ　　ﾌﾞﾛｯｸ積 A=247ｍ2

As 舗装工 A=179ｍ2

◆市道大八田 2 号線歩道設置工事（1-1 工区）

◆特殊興業株式会社

【工事概要】道路改良 L=82ｍ、W=2.74ｍ　　ブロック積工 A=185 ㎡

側溝工（可変勾配側溝 B300）L=14ｍ　　下層路盤（t=20cm）A=209 ㎡

側溝工（ベンチフリューム B300）L=74ｍ　　集水桝工 N=2 箇所

ガードパイプ L=82ｍ　　置換層（t=60cm）A=203 ㎡

令和２年度　北杜市優良建設工事

◆市道若神子・下黒澤線のり面修繕・補強工事（1-1 工区）

◆株式会社上村建設

【工事概要】吹付枠工（□300-1500×1500）　A=859m2

鉄筋挿入工（D19 SD345）　N=498 本

◆泉小学校職員トイレ改築工事

◆峡北建設株式会社

【工事概要】軽量鉄骨造　延床面積 A=17.5m2

建築工事 1 式　　機械設備工事 1 式　　電気設備工事 1 式　　外構工事 1 式

令和２年度　北杜市優良建設工事

◆市営武川団地（Ⅰ-2、Ⅰ-5 号室）内装改修工事

◆峡北建設株式会社

【工事概要】フローリング改修 １式　　畳敷き改修 １式　　内壁改修 １式

◆市営武川団地（Ⅰ棟）改修工事

◆峡北建設株式会社

【工事概要】　補強コンクリートブロック造　平屋建て　A=163.17m2

屋根改修(カラーガルバリウム鋼板)　A=237m2

外壁改修（弾性リシン吹付）　A=178m2　　トイレ改修（洋式水洗トイレ）　N=4 基

令和２年度　北杜市優良建設工事

◆市道長坂富岡・高根下黒澤 10 号線（逸見原橋）災害復旧工事（2 工区）（H30 災第 58 号）

◆峡北建設株式会社

【工事概要】逆Ｔ式橋台（Ａ2）Ｎ＝1 基　Ｈ＝6.0ｍ　Ｖ＝75ｍ3

左岸護岸工　Ｌ＝26.2ｍ　Ｈ＝4.60ｍ　Ａ＝134ｍ2　　根固工 4ｔ　N=22 個

左岸道路工（場所打擁壁工　V=23.0m3　排水構造物工　L=8.0m　下層路盤工　A=80.0m2）

仮設工　1 式　　作業ヤード整備工（盛土工　V=660.1m3）