令和６年度　北杜市優良建設工事

◆八ヶ岳スケートセンターリンク内側改修工事

◆峡北建設株式会社

【工事概要】

コンクリート舗装　t=150mm　　A=939m2

路盤工（RC-40）　t=250mm　　A=939m2

凍上抑制層（RC-40）　t=250mm　　A=939m2

ボックスカルバート工（2,500×2,500）　　L=18m

暗渠配水管（φ200）　　L=34m

令和６年度　北杜市優良建設工事

◆市営長坂本町団地改修工事

◆峡北建設株式会社

【工事概要】

屋根改修工事　　A=747 ㎡

外装改修工事　　A=2,342 ㎡

令和６年度　北杜市優良建設工事

◆長坂総合スポーツ公園管理施設建築工事

◆峡北建設株式会社

【工事概要】

建築工事　１式（鉄骨造、平屋建て）

電気設備工事　１式

機械設備工事　１式

建築面積　A=186.19 ㎡　延べ床面積　A=196.19 ㎡

令和６年度　北杜市優良建設工事

◆市道西井出１号線（あらい橋）洗堀防止工事

◆特殊興業株式会社

【工事概要】

吹付枠工（□300-1500×1500）　A=123m2

鉄筋挿入工（D19 SD345）　N=78 本

落石防止網工　A=3,320m2

令和６年度　北杜市優良建設工事

◆市道大八田２号線歩道設置工事（5-1 工区）

◆特殊興業株式会社

【工事概要】

道路改良　L=94m　W=5.5(8.9)m

小型重力式擁壁　V=47 ㎥(L=81m、H=0.7m～1.45m)

自由勾配側溝　L=123m

歩車道境界ブロック　L=94m

舗装工　A=180 ㎡(t=5 ㎝)　A=222 ㎡(t=3 ㎝)

令和６年度　北杜市優良建設工事

◆須玉町デイサービスセンター屋上防水及び食堂等床改修工事

◆株式会社フカサワ

【工事概要】

屋上防水改修工事　１式

食堂等床改修工事　１式